

淮南市九龙文化陵园项目一期施工总承包水稳沥青工程专业分包招标文件

澄清说明

现就淮南市九龙文化陵园项目一期施工总承包水稳沥青工程专业分包招标文件中施工范围等相关内容，澄清如下：

1、由于原招标文件控制价有误，现以澄清文件中的控制价为准，原招标文件中的控制价作废。

水稳沥青工程控制价

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	含税单价(元)	含税单价(元)
	新建沥青道路					
1	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量：3% 2. 厚度：20cm	m2	24020.05	37.23	894266.46
2	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量：4% 2. 厚度：20cm	m2	24020.05	37.23	894266.46
3	封层	1. 材料品种：乳化沥青 2. 喷油量：1.6L/m2	m2	19320.48	1.55	29946.74
4	透层	1. 材料品种：乳化沥青 2. 喷油量：1.6L/m2	m2	19320.48	1.55	29946.74
5	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类：AC-20C 中粒式沥青混凝土下面层 2. 厚度：6cm	m2	19320.48	73.70	1423919.38
6	粘层	1. 材料品种：乳化沥青 PC-3 2. 喷油量：0.5L/m2	m2	19320.48	1.55	29946.74



7	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类: AC-13C 细粒式改性沥青混凝土上 面层 2. 厚度: 4cm	m2	19320.48	54.75	1057796.28
8	标线	1. 材料品种: 热熔标线 2. 部位: 停车位、路面等 所有部位标线	m2	3000	2.100	6300.00
9	水泥稳定碎(砾) 石	1. 水泥含量: 3% 2. 厚度: 20cm	m2	6180.66	37.23	230105.97
10	水泥稳定碎(砾) 石	1. 水泥含量: 4% 2. 厚度: 20cm	m2	6180.66	37.23	230105.97
总价: 肆佰捌拾贰万陆仟陆佰元柒角伍分 大写: 4826600.75 元 含 9% 增值税						

请各潜在投标人仔细阅读并遵照执行。



安徽新集矿山建设工程有限公司
2026 年 5 月 8 日